

ราคาตกลง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนบ้านทุ่งซีกอก ม.4 ตำบลภูพาน

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน โดยคำนวณตามใบเสนอราคาใหม่เป็นเหล็กฉาก metal sheet พร้อมเปลี่ยน ฝ้าเพดาน ไม่จึงขยาย รางระบายน้ำฝน ทาสีอาคารทั้งภายนอกภายใน ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นที่ 1

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งซีกอก ม.4

แบบเลขที่

ราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	469.68	0.00	0.00	25.00	11,742.00	11,742.00	
2	งานติดตั้งกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	100.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	2,500.00	
3	แผ่นหลังคาเหล็ก metal sheet ขนาด 0.33 มม.	แผ่น	100.00	679.80	67,980.00	346.00	34,600.00	102,580.00	
4	งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	100.00	254.00	25,400.00	75.00	7,500.00	32,900.00	
5	ครอบรอบหลังคาเหล็ก metal sheet ขนาด 0.33 มม.	ม.	38.00	90.00	3,420.00	50.00	1,900.00	5,320.00	
6	ครอบรอบข้างหลังคาเหล็ก metal sheet ขนาด 0.33 มม.	ม.	24.72	90.00	2,224.80	50.00	1,236.00	3,460.80	
7	สกรูยึด 2" ลึกลูซิ่ง	ตัว	900.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8	งานทาสีน้ำมัน (ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริง 2 ครั้ง)	ตร.ม.	92.32	40.00	3,692.80	30.00	2,769.60	6,462.40	
9	งานทาสีภายนอก (ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริง 2 ครั้ง)	ตร.ม.	556.00	40.00	22,240.00	30.00	16,680.00	38,920.00	
10	งานทาสีภายใน (ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริง 2 ครั้ง)	ตร.ม.	850.00	40.00	34,000.00	30.00	25,500.00	59,500.00	
11	งานกระเบื้องปูพื้น 12"x12"	ตร.ม.	216.00	276.00	59,616.00	150.00	32,400.00	92,016.00	
12	วางระบบน้ำฝน	ม.	76.00	190.00	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00	
13	ปูซีเมนต์ 1"x6" ยาว 4 ม.	ม.	104.00	78.00	8,112.00	15.00	1,560.00	9,672.00	
14	ปูซีเมนต์ 1"x8" ยาว 4 ม.	ม.	104.00	98.00	10,192.00	15.00	1,560.00	11,752.00	
รวมยอด					253,117.60		139,947.60	393,065.20	

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายกิตติกร เพ็ชรอินทร์)

(นายเด่น ทาสุยา)

(นายขันธ์โยธา)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นักวิชาการศึกษา)

(นายธีระศักดิ์ อำนวย)

(นายสุวิทย์ งาม)