ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งเชือก ม.4 **แบบ ปร.4** แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 * * 1.00 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย , ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่านกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 4 **แบบเลขที่**

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ภูห่าน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ๓๐ **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานขุดดินพร้อมถมคืน	เมตร	173.90	0.00	0.00	99.00	17,216.10	17,216.10	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	339.56	4,074.72	96.00	1,152.00	5,226.72	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	12.00	1,822.43	21,869.16	398.00	4,776.00	26,645.16	
4	เหล็ก RB 9 SR 24	ตัน	5.20	14,906.54	77,439.48	3,400.00	17,663.00	95,102.48	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	53.74	806.10	0.00	0.00	806.10	
6	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 * 1.00 เมตร	ท่อน	52.00	235.98	12,270.96	76.00	3,952.00	16,222.96	
7	ค่าขนส่งท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 * 1.00 เมตร	ท่อน	52.00	0.00	0.00	49.00	2,548.00	2,548.00	
8	งานดินถมหลังท่อระบายน้ำพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	25.00	35.00	875.00	96.00	2,400.00	3,275.00	
9	งานไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	600.00	6,000.00	133.00	1,330.00	7,330.00	
10	งานคอนกรีตหยาบ 1:2:4	ลบ.ม.	82.75	1,915.89	158,539.90	306.00	25,321.50	183,861.40	
11	ท่อประปา PVC Ø 2" ชั้น 5	ท่อน	12.50	112.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
								359,633.91	